

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV - Oprava sociálních zařízení - 5 bytových jednotek

Soupis:

2 - Oprava bytové jednotky č.5, p.Štěrbová - pavilon B

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 859,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 73 859,70 | 15,00% | 11 078,96 |

Cena s DPH

v CZK

84 938,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV - Oprava sociálních zařízení - 5 bytových jednotek

Soupis:

2 - Oprava bytové jednotky č.5, p.Štěřbová - pavilon B

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 12. 2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 859,70

HSV - Práce a dodávky HSV

20 310,71

| | |
|--|----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 910,39 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 5 350,78 |
| 997 - Přesun sutě | 4 550,24 |
| 998 - Přesun hmot | 2 499,30 |

PSV - Práce a dodávky PSV

53 548,99

| | |
|--|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 632,35 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 569,97 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 5 425,88 |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty | 15 849,70 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 105,95 |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů,,PŘÍPADNÁ VÝMĚNA KABELŮ NENÍ SOUČÁSTÍ ROZPOČTU,, | 1 560,00 |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 1 249,16 |
| 751 - Vzduchotechnika | 1 500,15 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 2 484,04 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 3 435,07 |
| 776 - Podlahy povlakové | 178,45 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 10 632,17 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 165,51 |
| 784 - Dokončovací práce - malby | 760,59 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV - Oprava sociálních zařízení - 5 bytových jednotek

Soupis:

2 - Oprava bytové jednotky č.5, p.Štěrbová - pavilon B

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 12. 2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

73 859,70

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 20 310,71 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 7 910,39 |
| 1 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 0,490 | 235,28 | 115,29 |
| | PP | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | | | | | |
| | VV | dveřní otvor | | | | | |
| | VV | 0,10*2*2+0,90*0,10 | | | | | 0,490 |
| 2 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1,192 | 343,74 | 409,74 |
| | PP | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | | | | | |
| | VV | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI | | | | | |
| | VV | (1,70+2,26+2)*0,10*2 | | | | | 1,192 |
| 3 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 10,470 | 183,64 | 1 922,71 |
| | PP | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | | | | | |
| | VV | vyrovnávka po otloučeném obkladu | | | | | |
| | VV | (1,80+2,14)*2*1,50 | | | | | 11,820 |
| | VV | -0,90*1,50 | | | | | -1,350 |
| | VV | Součet | | | | | 10,470 |
| 4 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1,788 | 636,16 | 1 137,45 |
| | PP | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | | | | | |
| | VV | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI | | | | | |
| | VV | (1,70+2,26+2)*0,15*2 | | | | | 1,788 |
| 5 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 9,800 | 127,78 | 1 252,24 |
| | PP | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | | | | | |
| | VV | "dveřní otvor" | | | | | |
| | VV | (2+0,90+2)*2 | | | | | 9,800 |
| 6 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,578 | 3 009,26 | 1 739,35 |
| | PP | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | | | | | |
| | VV | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"- v případě | | | | | |
| | VV | nebourání celé podlahy | | | | | |
| | VV | 1,80*2,14*0,15 | | | | | 0,578 |
| 7 | K | 631319185 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° | m3 | 0,270 | 61,63 | 16,64 |
| | PP | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° | | | | | |
| | VV | "prostor sprchového koutu" | | | | | |
| | VV | 1,20*1,50*0,15 | | | | | 0,270 |
| 8 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1,000 | 391,97 | 391,97 |
| | PP | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | | | | | |
| 9 | M | 553311060 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P | kus | 1,000 | 925,00 | 925,00 |
| | PP | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P | | | | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 5 350,78 |
| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 6,972 | 102,19 | 712,47 |
| | PP | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | | | | | |
| | VV | "koupelna+předsíň" | | | | | |
| | VV | (1,80*2,14)+(1,30*2,40) | | | | | 6,972 |
| 11 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 1,600 | 93,53 | 149,65 |
| | PP | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | | | | | |
| | VV | obezdívka vany | | | | | |
| | VV | 1,70*0,64+0,80*0,64 | | | | | 1,600 |
| 12 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0,578 | 2 159,22 | 1 248,03 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | | | | |
| | VV | | „VYMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI v případě | | | | |
| | VV | | nebourání celé podlahy" | | | | |
| | | | 1,80*2,14*0,15 | | 0,578 | | |
| 13 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0,230 | 139,33 | 32,05 |
| | PP | | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | | | | |
| | VV | | dveřní otvor | | | | |
| | VV | | (0,30+2)*0,10 | | 0,230 | | |
| 14 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,200 | 307,84 | 369,41 |
| | PP | | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | | | | |
| | VV | | 0,60*2 | | 1,200 | | |
| 15 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 0,600 | 193,43 | 116,06 |
| | PP | | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | | | | |
| | VV | | zvětšení dveřního otvoru | | | | |
| | VV | | 0,30*2 | | 0,600 | | |
| 16 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 11,920 | 138,35 | 1 649,13 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | | | | |
| | VV | | (1,70+2,26+2)*2 | | 11,920 | | |
| 17 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 10,920 | 98,35 | 1 073,98 |
| | PP | | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | | | | |
| | VV | | (1,80+2,14)*2*1,50 | | 11,820 | | |
| | VV | | -0,60*1,50 | | -0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 10,920 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 4 550,24 |
| 18 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 2,925 | 1 065,48 | 3 116,53 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | | | | |
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,925 | 138,34 | 404,64 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | |
| 20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,850 | 5,91 | 34,57 |
| | PP | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 2,925*2 "Přepočtené koeficientem množství | | 5,850 | | |
| 21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2,925 | 340,00 | 994,50 |
| | PP | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 2 499,30 |
| 22 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,717 | 1 455,62 | 2 499,30 |
| | PP | | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 53 548,99 |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 3 632,35 |
| 23 | K | 711113117.SKA | Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu | m2 | 3,852 | 366,90 | 1 413,30 |
| | PP | | Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu | | | | |
| | VV | | plocha koupelny | | | | |
| | VV | | 1,80*2,14 | | 3,852 | | |
| 24 | K | 711113127.SKA | Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu | m2 | 5,400 | 386,57 | 2 087,48 |
| | PP | | Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu | | | | |
| | VV | | sprchový kout-pod obklad | | | | |
| | VV | | (1,20+1,50)*2 | | 5,400 | | |
| 25 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 2,610 | 7,87 | 20,54 |
| | PP | | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | | | | |
| | VV | | prostor nového sprchového koutu | | | | |
| | VV | | 1,20*1,50+1,20*0,30+1,50*0,30 | | 2,610 | | |
| 26 | M | 585812200 | můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg | kg | 0,308 | 275,00 | 84,70 |
| | PP | | můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | |
| | VV | | Spotřeba: 6-10 m2/kg | | | | |
| | VV | | 2,61*0,118 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,308 | | |
| 27 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,024 | 651,16 | 15,63 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,024 | 445,86 | 10,70 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 569,97 |
| 29 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 11,920 | 10,16 | 121,11 |
| | PP | | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | | | | |
| | VV | | "bude řešeno dle stavu stávajícího potrubí" | | | | |
| | VV | | 1,7+1,7+2,26+2,26+2+2 | | 11,920 | | |
| 30 | K | 721171914 | Propojení potrubí DN 70 | kus | 1,000 | 225,14 | 225,14 |
| | PP | | Propojení potrubí DN 70 | | | | |
| 31 | K | 721171915 | Propojení potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 309,00 | 309,00 |
| | PP | | Propojení potrubí DN 110 | | | | |
| 32 | K | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 4,080 | 257,64 | 1 051,17 |
| | PP | | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | | | | |
| | VV | | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI-odpad umyvadlo,, | | | | |
| | VV | | 1,82+2,26 | | 4,080 | | |
| 33 | K | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | m | 2,260 | 338,15 | 764,22 |
| | PP | | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | | | | |
| | VV | | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI,, | | | | |
| | VV | | 2,26 | | 2,260 | | |
| 34 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1,000 | 149,69 | 149,69 |
| | PP | | Montáž vpustí podlahových DN 110 | | | | |
| 35 | M | 551617560 | uzávěrka zápachová podlahová 300X300 mm DN 50/75/110 nerez | kus | 1,000 | 1 636,00 | 1 636,00 |
| | PP | | uzávěrka zápachová podlahová 300X300 mm DN 50/75/110 nerez | | | | |
| 36 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 2,000 | 101,63 | 203,26 |
| | PP | | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | | | | |
| 37 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 6,340 | 16,35 | 103,66 |
| | PP | | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | | | | |
| 38 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,007 | 563,41 | 3,94 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | | | | |
| 39 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,007 | 396,69 | 2,78 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 5 425,88 |
| 40 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 11,920 | 17,05 | 203,24 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | | | | |
| | VV | | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI | | | | |
| | VV | | (1,70+2,26+2)*2 | | 11,920 | | |
| 41 | K | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm | m | 11,920 | 216,98 | 2 586,40 |
| | PP | | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm | | | | |
| | VV | | teplá+studená - „UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI,, | | | | |
| | VV | | 11,92 | | 11,920 | | |
| 42 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | 229,49 | 229,49 |
| | PP | | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | | | | |
| 43 | K | 722181111 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm | m | 11,920 | 39,39 | 469,53 |
| | PP | | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm | | | | |
| 44 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 11,920 | 23,60 | 281,31 |
| | PP | | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | | | | |
| | VV | | „VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI | | | | |
| | VV | | 11,92 | | 11,920 | | |
| 45 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2,000 | 54,09 | 108,18 |
| | PP | | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | | | | |
| 46 | K | 72220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 5,000 | 121,13 | 605,65 |
| | PP | | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | | | | |
| 47 | K | 722240121 | Kohout kulový plastový PPR DN 16 | kus | 2,000 | 259,32 | 518,64 |
| | PP | | Kohout kulový plastový PPR DN 16 | | | | |
| 48 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 11,920 | 34,70 | 413,62 |
| | PP | | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | | | | |
| 49 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0,011 | 505,66 | 5,56 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | | | | |
| 50 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,011 | 386,85 | 4,26 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařízení předměty | | | | 15 849,70 |
| 51 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 1,000 | 152,45 | 152,45 |
| | PP | | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | | | | |
| 52 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 1 296,71 | 1 296,71 |
| | PP | | Montáž klozetových mís kombi | | | | |
| 53 | M | 551673940 | sedátko záchodové s poklopem Mio | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | PP | | sedátko záchodové s poklopem Mio | | | | |
| 54 | M | 642320610.1 | kombiklozet keramický zvýšený - invalidní program Mio | kus | 1,000 | 3 415,00 | 3 415,00 |
| | PP | | kombiklozet keramický zvýšený - invalidní program Mio | | | | |
| 55 | M | 64234061 | nádrž kombinovaného klozetu keramická se splachovacím mechanismem bílá Mio -invalidní program | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | PP | | nádrž kombinovaného klozetu keramická se splachovacím mechanismem bílá Mio -invalidní program | | | | |
| | VV | | 0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 1,000 | | |
| 56 | M | 55166620 | koleno odpadní Mio | kus | 1,000 | 1 042,00 | 1 042,00 |
| | PP | | koleno odpadní Mio | | | | |
| | VV | | 0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 1,000 | | |
| 57 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 118,68 | 118,68 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | | | | |
| 58 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 1 150,54 | 1 150,54 |
| | PP | | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | | | | |
| 59 | M | 64211023 | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé Mio 640x550mm | kus | 1,000 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | PP | | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé Mio 640x550mm | | | | |
| 60 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubor | 1,000 | 149,17 | 149,17 |
| | PP | | Demontáž van ocelová rohová | | | | |
| 61 | K | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | soubor | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | PP | | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | | | | |
| 62 | K | 725291642.1 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedátko do sprchy sklopné bílé | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | PP | | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedátko do sprchy sklopné bílé | | | | |
| 63 | K | 725291702.1 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo sklopné bílé do sprchy | soubor | 1,000 | 370,00 | 370,00 |
| | PP | | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo sklopné bílé do sprchy | | | | |
| 64 | K | 725291721 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k WC sklopné bílé dl 550 mm | soubor | 2,000 | 920,00 | 1 840,00 |
| | PP | | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k WC sklopné bílé dl 550 mm | | | | |
| 65 | K | 725662800.1 | Demontáž infrazářičů | soubor | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| | PP | | Demontáž infrazářičů | | | | |
| 66 | K | 725662800-2 | Demontáž nástěnné skříňky-galerie - ZAJISTÍ INVESTOR | soubor | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | | Demontáž nástěnné skříňky-galerie - ZAJISTÍ INVESTOR | | | | |
| 67 | K | 725662800.3 | Demontáž držáků na ručníky - ZAJISTÍ INVESTOR | soubor | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | | Demontáž držáků na ručníky - ZAJISTÍ INVESTOR | | | | |
| 68 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 1,000 | 37,37 | 37,37 |
| | PP | | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | | | | |
| 69 | K | 725813111 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 3,000 | 188,19 | 564,57 |
| | PP | | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | | | | |
| 70 | M | IVR.13601250 | Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10; 50cm | kus | 3,000 | 65,00 | 195,00 |
| | PP | | Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10; 50cm | | | | |
| 71 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2,000 | 71,14 | 142,28 |
| | PP | | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | | | | |
| 72 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 110,16 | 110,16 |
| | PP | | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | | | | |
| 73 | M | 551440060 | baterie umyvadlová páková stojánková | kus | 1,000 | 372,00 | 372,00 |
| | PP | | baterie umyvadlová páková stojánková | | | | |
| 74 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1,000 | 276,87 | 276,87 |
| | PP | | Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | | | | |
| 75 | M | 55145003 | souprava sprchová komplet | sada | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| | PP | | souprava sprchová komplet | | | | |
| 76 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | 12,46 | 12,46 |
| | PP | | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | | | | |
| 77 | K | 725860812 | Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých | kus | 1,000 | 15,74 | 15,74 |
| | PP | | Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 78 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1,000 | 132,88 | 132,88 |
| | PP | | Dvířka 30/30 | | | | |
| 79 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,056 | 587,05 | 32,87 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | | | | |
| 80 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,056 | 409,80 | 22,95 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 105,95 |
| 81 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 0,665 | 26,88 | 17,88 |
| | PP | | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | | | | |
| 82 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 1,000 | 199,00 | 199,00 |
| | PP | | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | | | | |
| 83 | M | 48401 | těleso otopné bílé-žebřík na ručníky 45x185 cm | ks | 1,000 | 1 331,00 | 1 331,00 |
| | PP | | těleso otopné bílé-žebřík na ručníky 45x185 cm | | | | |
| 84 | K | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem | m2 | 0,665 | 40,65 | 27,03 |
| | PP | | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem | | | | |
| 85 | K | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | m2 | 0,665 | 8,52 | 5,67 |
| | PP | | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | | | | |
| 86 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 1,000 | 20,33 | 20,33 |
| | PP | | Odvzdušnění otopných těles | | | | |
| 87 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 0,665 | 10,16 | 6,76 |
| | PP | | Napuštění vody do otopných těles | | | | |
| 88 | K | 735192912 | Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových | m2 | 0,665 | 13,44 | 8,94 |
| | PP | | Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových | | | | |
| 89 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 0,665 | 17,05 | 11,34 |
| | PP | | Vypuštění vody z otopných těles | | | | |
| | VV | | 0,95*0,07*2*5 | | 0,665 | | |
| 90 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 200,000 | 2,39 | 478,00 |
| | PP | | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | | | | |
| | D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů,,PŘÍPADNÁ VÝMĚNA KABELŮ NENÍ SOUČÁSTÍ I | | | | 1 560,00 |
| 91 | K | 747111111.1 | Montáž a demontáž vypínač nástěnný | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | PP | | Montáž a demontáž vypínač nástěnný | | | | |
| 92 | M | 34555.1 | Vypínač | ks | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | PP | | Vypínač | | | | |
| 93 | K | 747161040.1 | Montáž a demontáž zásuvky | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | PP | | Montáž a demontáž zásuvky | | | | |
| 94 | M | 34555100 | zásuvka 1násobná bílá | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | PP | | zásuvka 1násobná bílá | | | | |
| 95 | K | 741321002.1 | Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | PP | | Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA | | | | |
| | D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | 1 249,16 |
| 96 | K | 748111112 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 2,000 | 124,58 | 249,16 |
| | PP | | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | | | | |
| 97 | M | 34854 | Osvětlovací těleso stropní | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | PP | | Osvětlovací těleso stropní | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 1 500,15 |
| 98 | K | 751111012 | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm | kus | 1,000 | 158,35 | 158,35 |
| | PP | | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm | | | | |
| 99 | M | 42914115 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W | kus | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| | PP | | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W | | | | |
| 100 | K | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 1,000 | 128,19 | 128,19 |
| | PP | | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm | | | | |
| 101 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0,001 | 3 112,69 | 3,11 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | | | | |
| 102 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,001 | 495,04 | 0,50 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 2 484,04 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 103 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 598,31 | 598,31 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | | | | |
| 104 | M | 611602180 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | PP | | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm | | | | |
| 105 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 109,83 | 109,83 |
| | PP | | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | | | | |
| 106 | M | 549146240 | klika včetně štítu a montážního materiálu | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | PP | | klika včetně štítu a montážního materiálu | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: č.zboží AKA00006 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | | | | |
| 107 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,019 | 887,83 | 16,87 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | | | | |
| 108 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,019 | 475,37 | 9,03 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 3 435,07 |
| 109 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,852 | 41,68 | 160,55 |
| | PP | | Nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | VV | | 1,80*2,14 | | 3,852 | | |
| 110 | K | 771161012 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 2,700 | 19,01 | 51,33 |
| | PP | | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | | | | |
| | VV | | "sprchový kout" | | | | |
| | VV | | 1,20*1,50 | | 2,700 | | |
| 111 | M | 590541730 | profil dvoudílný Schlüter-DILEX-EK z tvrdé/měkké plastické hmoty PVC/CPE, EK U 11/07 ...* (11 x 2500 mm) | m | 2,700 | 265,60 | 717,12 |
| | PP | | profil dvoudílný Schlüter-DILEX-EK z tvrdé/měkké plastické hmoty PVC/CPE, EK U 11/07 ...* (11 x 2500 mm) | | | | |
| 112 | K | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 3,852 | 287,73 | 1 108,34 |
| | PP | | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | | | | |
| | VV | | 1,80*2,14 | | 3,852 | | |
| 113 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 4,237 | 250,00 | 1 059,25 |
| | PP | | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | VV | | 3,852*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,237 | | |
| 114 | K | 771577114 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 3,852 | 32,78 | 126,27 |
| | PP | | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | | | | |
| 115 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 0,900 | 47,02 | 42,32 |
| | PP | | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | | | | |
| 116 | M | 553431150 | hliníkový přechodový profil Multifloor 30 dub, buk, javor, třešeň | m | 0,900 | 85,00 | 76,50 |
| | PP | | hliníkový přechodový profil Multifloor 30 dub, buk, javor, třešeň | | | | |
| 117 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,109 | 482,99 | 52,65 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | | | | |
| 118 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,109 | 373,74 | 40,74 |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 178,45 |
| 119 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 2,492 | 34,42 | 85,77 |
| | PP | | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | | | | |
| | VV | | (1,80*2,14)-(1,70*0,80) | | 2,492 | | |
| 120 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 8,080 | 11,47 | 92,68 |
| | PP | | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | VV | | (1,80+2,14)*2-0,60+0,80 | | 8,080 | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 10 632,17 |
| 121 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 13,960 | 301,92 | 4 214,80 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | | | | |
| | VV | | (1,80+2,14)*2*2 | | 15,760 | | |
| | VV | | -0,90*2 | | -1,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|---|----------------------------|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | Součet | | 13,960 | | |
| 122 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 15,356 | 250,00 | 3 839,00 |
| PP | | | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | | | | |
| VV | | | 13,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 15,356 | | |
| 123 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 13,960 | 32,78 | 457,61 |
| PP | | | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | | | | |
| 124 | K | 781491021-1 | Montáž zrcadel sklopných na keramický obklad | m2 | 1,000 | 334,53 | 334,53 |
| PP | | | Montáž zrcadel sklopných na keramický obklad | | | | |
| 125 | M | 634651220.1 | zrcadlo sklopné pro tělesně postižené bílé 60x45 cm | m2 | 1,000 | 1 311,00 | 1 311,00 |
| PP | | | zrcadlo sklopné pro tělesně postižené bílé 60x45 cm | | | | |
| VV | | | 0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 1,000 | | |
| 126 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 5,400 | 41,68 | 225,07 |
| PP | | | Nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| VV | | | (1,20+1,50)*2 | | 5,400 | | |
| 127 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,292 | 482,99 | 141,03 |
| PP | | | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | | | | |
| 128 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,292 | 373,74 | 109,13 |
| PP | | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| D | | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 165,51 |
| 129 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 0,968 | 84,41 | 81,71 |
| PP | | | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | | | | |
| VV | | | „zárubeň,, | | | | |
| VV | | | (2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05) | | 0,968 | | |
| 130 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0,968 | 86,57 | 83,80 |
| PP | | | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | | | | |
| D | | | 784 | Dokončovací práce - malby | | | 760,59 |
| 131 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12,284 | 24,30 | 298,50 |
| PP | | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| VV | | | 1,80*2,14 | | 3,852 | | |
| VV | | | (2,14+1,80)*2*(2,57-1,50) | | 8,432 | | |
| VV | | | Součet | | 12,284 | | |
| 132 | K | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,344 | 55,38 | 462,09 |
| PP | | | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| VV | | | 1,80*2,14 | | 3,852 | | |
| VV | | | (1,80+2,14)*2*(2,57-2) | | 4,492 | | |
| VV | | | Součet | | 8,344 | | |

