

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV (1) - Oprava sociálních zařízení v budovách A,B,C

Soupis:

1 - Oprava bytové jednotky č.5 - pavilon C,2.NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 985,62

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

83 985,62

15,00%

12 597,84

Cena s DPH

v CZK

96 583,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV (1) - Oprava sociálních zařízení v budovách A,B,C

Soupis:

1 - Oprava bytové jednotky č.5 - pavilon C,2.NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 985,62

HSV - Práce a dodávky HSV

23 513,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 071,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 216,29
997 - Přesun sutě	5 720,09
998 - Přesun hmot	2 504,81

PSV - Práce a dodávky PSV

60 472,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 333,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 054,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 197,98
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	15 849,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 105,95
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů,,PŘÍPADNÁ VÝMĚNA KABELŮ NENÍ SOUČÁSTÍ ROZPOČTU,,	1 560,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 249,16
751 - Vzduchotechnika	1 500,15
766 - Konstrukce truhlářské	2 484,04
771 - Podlahy z dlaždic	4 690,15
776 - Podlahy povlakové	231,82
781 - Dokončovací práce - obklady	14 144,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	165,51
784 - Dokončovací práce - malby	905,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

DPSBUKOV (1) - Oprava sociálních zařízení v budovách A,B,C

Soupis:

1 - Oprava bytové jednotky č.5 - pavilon C,2.NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 985,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 513,07

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 071,88

1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,490	235,28	115,29
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm				
	VV		dveřní otvor				
	VV		0,10*2*2+0,90*0,10		0,490		
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,030	343,74	354,05
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI				
	VV		(2,15+3)*0,10*2		1,030		
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,286	183,64	2 439,84
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		výrovnávka po otloučeném obkladu				
	VV		(0,30+2,99+2,15+2,99+0,50+0,85)*1,50		14,670		
	VV		-(0,80*0,64*2+0,45*0,80)		-1,384		
	VV		Součet		13,286		
4	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,545	636,16	982,87
	PP		Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI				
	VV		(2,15+3)*0,15*2		1,545		
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800	127,78	1 252,24
	PP		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů				
	VV		"dveřní otvor"				
	VV		(2+0,90+2)*2		9,800		
6	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,862	3 009,26	2 593,98
	PP		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"- v případě				
	VV		nebourání celé podlahy				
	VV		((1,64*2,99)+(1,69*0,50))*0,15		0,862		
7	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,270	61,63	16,64
	PP		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°				
	VV		"prostor sprchového koutu"				
	VV		1,20*1,50*0,15		0,270		
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	391,97	391,97
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu				
9	M	553311060	zároveň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	925,00	925,00
	PP		zároveň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P				
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 216,29
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,869	102,19	906,32
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		"koupelna+předsíň"				
	VV		(1,64*2,99)+(1,69*0,50)+1,30*2,40		8,869		
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,376	93,53	128,70
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				
	VV		obezdívka vany				
	VV		2,15*0,64		1,376		
12	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,862	2 159,22	1 861,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2				
	VV		„VYMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI v případě nebourání celé podlahy“				
	VV		$((1,64*2,99)+(1,69*0,50))*0,15$		0,862		
13	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,230	139,33	32,05
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC				
	VV		dveřní otvor				
	VV		$(0,30+2)*0,10$		0,230		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	307,84	369,41
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
	VV		$0,60*2$		1,200		
15	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,600	193,43	116,06
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm				
	VV		zvětšení dveřního otvoru				
	VV		$0,30*2$		0,600		
16	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,300	138,35	1 425,01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	VV		$(2,15+3)*2$		10,300		
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,006	98,35	1 377,49
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
	VV		$(0,30+2,99+2,15+2,99+0,50+0,85)*1,50$		14,670		
	VV		$-0,80*0,64*2$		-1,024		
	VV		$0,45*0,80$		0,360		
	VV		Součet		14,006		
D	997		Přesun sutě				5 720,09
18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,677	1 065,48	3 917,77
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,677	138,34	508,68
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,354	5,91	43,46
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		$3,677*2$ "Přepočtené koeficientem množství"		7,354		
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,677	340,00	1 250,18
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D	998		Přesun hmot				2 504,81
22	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,441	1 026,14	2 504,81
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 472,55
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 333,84
23	K	711113117.SKA	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu	m2	5,749	366,90	2 109,31
	PP		Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu				
	VV		plocha koupelny				
	VV		$(1,64*2,99)+(1,69*0,50)$		5,749		
24	K	711113127.SKA	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu	m2	5,400	386,57	2 087,48
	PP		Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu				
	VV		sprchový kout-pod obklad				
	VV		$(1,20+1,50)*2$		5,400		
25	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	2,610	7,87	20,54
	PP		Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše				
	VV		prostor nového sprchového koutu				
	VV		$1,20*1,50+1,20*0,30+1,50*0,30$		2,610		
26	M	585812200	můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg	kg	0,308	275,00	84,70
	PP		můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Spotřeba: 6-10 m2/kg				
	VV		$2,61*0,118$ "Přepočtené koeficientem množství"		0,308		
27	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,029	651,16	18,88
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	445,86	12,93
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace				
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				5 054,80
29	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	5,140	10,16	52,22
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 75				
	VV		"bude řešeno dle stavu stávajícího potrubí"				
	VV		2,15+2,99		5,140		
30	K	721171914	Propojení potrubí DN 70	kus	1,000	225,14	225,14
	PP		Propojení potrubí DN 70				
31	K	721171915	Propojení potrubí DN 110	kus	1,000	309,00	309,00
	PP		Propojení potrubí DN 110				
32	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	5,140	257,64	1 324,27
	PP		Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI-odpad umyvadlo,,				
	VV		2,99+2,15		5,140		
33	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	3,000	338,15	1 014,45
	PP		Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI,,				
	VV		3		3,000		
34	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	149,69	149,69
	PP		Montáž vpustí podlahových DN 110				
35	M	551617560	uzávěrka zápachová podlahová 300X300 mm DN 50/75/110 nerez	kus	1,000	1 636,00	1 636,00
	PP		uzávěrka zápachová podlahová 300X300 mm DN 50/75/110 nerez				
36	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	101,63	203,26
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70				
37	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,140	16,35	133,09
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125				
38	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,008	563,41	4,51
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				
39	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	396,69	3,17
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				6 197,98
40	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,300	17,05	175,62
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI				
	VV		(2,15+3)*2		10,300		
41	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	10,300	216,98	2 234,89
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 16 x 2,2 mm				
	VV		teplá+studená - „UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI,,				
	VV		10,30		10,300		
42	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	10,300	229,49	2 363,75
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m				
43	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000	163,92	163,92
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů				
44	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	10,300	39,39	405,72
	PP		Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm				
45	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	10,300	23,60	243,08
	PP		Demontáž plstěných pásů z trub do D 50				
	VV		„VÝMĚRU UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI				
	VV		10,30		10,300		
46	K	72220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	5,000	121,13	605,65
	PP		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2				
47	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,006	505,66	3,03
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				
48	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	386,85	2,32
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace				
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				15 849,70
49	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	152,45	152,45
	PP		Demontáž klozetu Kombi, odsávací				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 296,71	1 296,71
	PP		Montáž klozetových mís kombi				
51	M	551673940	sedátko záchodové s poklopem Mio	kus	1,000	100,00	100,00
	PP		sedátko záchodové s poklopem Mio				
52	M	642320610.1	kombiklozet keramický zvýšený - invalidní program Mio	kus	1,000	3 415,00	3 415,00
	PP		kombiklozet keramický zvýšený - invalidní program Mio				
53	M	64234061	nádrž kombinovaného klozetu keramická se splachovacím mechanismem bílá Mio -invalidní program	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		nádrž kombinovaného klozetu keramická se splachovacím mechanismem bílá Mio -invalidní program				
	VV		0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		
54	M	55166620	koleno odpadní Mio	kus	1,000	1 042,00	1 042,00
	PP		koleno odpadní Mio				
	VV		0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		
55	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	118,68	118,68
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
56	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 150,54	1 150,54
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva				
57	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé Mio 640x550mm	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé Mio 640x550mm				
58	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	149,17	149,17
	PP		Demontáž van ocelová rohová				
59	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000	450,00	450,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír				
60	K	725291642.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedátko do sprchy sklopné bílé	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové sedátko do sprchy sklopné bílé				
61	K	725291702.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo sklopné bílé do sprchy	soubor	1,000	370,00	370,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo sklopné bílé do sprchy				
62	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k WC sklopné bílé dl 550 mm	soubor	2,000	920,00	1 840,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k WC sklopné bílé dl 550 mm				
63	K	725662800.1	Demontáž infrazářičů	soubor	1,000	80,00	80,00
	PP		Demontáž infrazářičů				
64	K	725662800-2	Demontáž nástěnné skříňky-galerie - ZAJISTÍ INVESTOR	soubor	0,000	0,00	0,00
	PP		Demontáž nástěnné skříňky-galerie - ZAJISTÍ INVESTOR				
65	K	725662800.3	Demontáž držáků na ručníky - ZAJISTÍ INVESTOR	soubor	0,000	0,00	0,00
	PP		Demontáž držáků na ručníky - ZAJISTÍ INVESTOR				
66	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	37,37	37,37
	PP		Demontáž ventilů výtokových nástěnných				
67	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	188,19	564,57
	PP		Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
68	M	IVR.13601250	Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10; 50cm	kus	3,000	65,00	195,00
	PP		Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10; 50cm				
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	71,14	142,28
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
70	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	110,16	110,16
	PP		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ				
71	M	551440060	baterie umyvadlová páková stojánková	kus	1,000	372,00	372,00
	PP		baterie umyvadlová páková stojánková				
72	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	276,87	276,87
	PP		Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy				
73	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000	130,00	130,00
	PP		souprava sprchová komplet				
74	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	12,46	12,46
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých				
75	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000	15,74	15,74
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých				
76	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	132,88	132,88
	PP		Dvířka 30/30				
77	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,056	587,05	32,87
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	409,80	22,95
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 105,95
79	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	0,665	26,88	17,88
	PP		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového				
80	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	199,00	199,00
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm				
81	M	48401	těleso otopné bílé-žebřík na ručníky 45x185 cm	ks	1,000	1 331,00	1 331,00
	PP		těleso otopné bílé-žebřík na ručníky 45x185 cm				
82	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	0,665	40,65	27,03
	PP		Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem				
83	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	0,665	8,52	5,67
	PP		Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou				
84	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	20,33	20,33
	PP		Odvzdušnění otopných těles				
85	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	0,665	10,16	6,76
	PP		Napuštění vody do otopných těles				
86	K	735192912	Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových	m2	0,665	13,44	8,94
	PP		Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových				
87	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,665	17,05	11,34
	PP		Vypuštění vody z otopných těles				
	VV		0,95*0,07*2*5		0,665		
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	200,000	2,39	478,00
	PP		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m				
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů,,PŘÍPADNÁ VÝMĚNA KABELŮ NENÍ SOUČÁSTÍ I				1 560,00
89	K	747111111.1	Montáž a demontáž vypínač nástěnný	kus	1,000	100,00	100,00
	PP		Montáž a demontáž vypínač nástěnný				
90	M	34555.1	Vypínač	ks	1,000	180,00	180,00
	PP		Vypínač				
91	K	747161040.1	Montáž a demontáž zásuvky	kus	1,000	100,00	100,00
	PP		Montáž a demontáž zásuvky				
92	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	1,000	180,00	180,00
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
93	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 249,16
94	K	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	124,58	249,16
	PP		Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem				
95	M	34854	Osvětlovací těleso stropní	ks	2,000	500,00	1 000,00
	PP		Osvětlovací těleso stropní				
	D	751	Vzduchotechnika				1 500,15
96	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	158,35	158,35
	PP		Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm				
97	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
	PP		ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W				
98	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	128,19	128,19
	PP		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm				
99	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	3 112,69	3,11
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m				
100	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	495,04	0,50
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace				
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 484,04
101	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	598,31	598,31
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
102	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm				
103	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	1,000	109,83	109,83
PP			Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou				
104	M	549146240	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000	350,00	350,00
PP			klika včetně štítu a montážního materiálu				
P			Poznámka k položce: č.zboží AKA00006 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu				
105	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,019	887,83	16,87
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
106	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	475,37	9,03
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace				
D 771			Podlahy z dlaždic				
107	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,749	41,68	239,62
PP			Nátěr penetrační na podlahu (1,64*2,99)+(1,69*0,50)				
VV				5,749			
108	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	2,700	19,01	51,33
PP			Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb				
VV			"sprchový kout"				
VV			1,20+1,50	2,700			
109	M	590541730	profil dvoudílný Schlüter-DILEX-EK z tvrdé/měkké plastické hmoty PVC/CPE, EK U 11/07 ...* (11 x 2500 mm)	m	2,700	265,60	717,12
PP			profil dvoudílný Schlüter-DILEX-EK z tvrdé/měkké plastické hmoty PVC/CPE, EK U 11/07 ...* (11 x 2500 mm)				
110	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,749	287,73	1 654,16
PP			Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2				
VV			(1,64*2,99)+(1,69*0,50)	5,749			
111	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,324	250,00	1 581,00
PP			dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				
VV			5,749*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	6,324			
112	K	771577114	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,749	32,78	188,45
PP			Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým				
113	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,900	47,02	42,32
PP			Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty				
114	M	553431150	hliníkový přechodový profil Multifloor 30 dub, buk, javor, třešeň	m	0,900	85,00	76,50
PP			hliníkový přechodový profil Multifloor 30 dub, buk, javor, třešeň				
115	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,163	482,99	78,73
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m				
116	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,163	373,74	60,92
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace				
D 776			Podlahy povlakové				
117	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4,029	34,42	138,68
PP			Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
VV			(1,64*2,99)+(1,69*0,50)-(2,15*0,80)	4,029			
118	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	8,120	11,47	93,14
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
VV			0,30+2,99-0,80+2,15+0,83+0,50+1,30+0,85	8,120			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
119	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,560	301,92	5 905,56
PP			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
VV			(0,30+2,99+2,15+2,99+0,50+0,85)*2	19,560			
120	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	21,516	250,00	5 379,00
PP			obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2				
VV			19,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	21,516			
121	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	19,560	32,78	641,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým				
122	K	781491021-1	Montáž zrcadel sklopných na keramický obklad	m2	1,000	334,53	334,53
PP			Montáž zrcadel sklopných na keramický obklad				
123	M	634651220.1	zrcadlo sklopné pro tělesně postižené bílé 60x45 cm	m2	1,000	1 311,00	1 311,00
PP			zrcadlo sklopné pro tělesně postižené bílé 60x45 cm				
VV			0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1,000			
124	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,400	41,68	225,07
PP			Nátěr penetrační na stěnu				
VV			(1,20+1,50)*2	5,400			
125	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,406	482,99	196,09
PP			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				
126	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,406	373,74	151,74
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace				
D			783	Dokončovací práce - nátěry			165,51
127	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,968	84,41	81,71
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				
VV			„zárubeň..				
VV			(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)	0,968			
128	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,968	86,57	83,80
PP			Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
D			784	Dokončovací práce - malby			905,28
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,586	24,30	403,04
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			(2,99*2,15)-(1,30*0,50)	5,779			
VV			(0,30+2,99+2,15+2,99+0,50+0,85)*(2,57-1,50)	10,465			
VV			0,60*0,57	0,342			
VV			Součet	16,586			
130	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,069	55,38	502,24
PP			Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			(2,99*2,15)-(1,30*0,50)	5,779			
VV			(2,99+2,15+2,99+0,80)*(2,57-2)	5,090			
VV			-0,90*2	-1,800			
VV			Součet	9,069			

