VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV	TVAR	Pavilon A.	Pavilon B.	Pavilon C.	Pavilon D.	Pavilon E.	Pavilon F.	Pavilon G.	CELKEM
K 1	oplechování atiky vnější r.š.650 mm	490 / 80 / 80	107,40 bm		104,50 bm	157,70 bm	114,40 bm	107,40 bm	74,30 bm	**665,70 bm**
K 2	oplechování atiky vnější r.š.950 mm	790 / 80 / 80			7,70 bm	10,70 bm			20,70 bm	**39,10 bm**
K 3	oplechování atiky vnější r.š.910 mm	750 / 80 / 80					9,20 bm			**9,20 bm**
K 4	okapní plech-součást dodávky systémového opláštění-celková délka = 18,00 bm + 13,60 bm = 31,60 bm						31,60 bm			**31,60 bm**
K 5	oplechování atiky vnitřní r.š.820 mm	660 / 80 / 80				9,70 bm				**9,70 bm**
K 6	oplechování atiky vnější r.š.800 mm	640 / 80 / 80 / 50 / 50		178,34 bm						**178,34 bm**
K 7	oplechování atiky vnitřní r.š.950 mm	790 / 80 / 80		6,83 bm						**6,83 bm**
K 8	ukončovací profil U - viz detail profil složen ze 4 dílů - U profil, okapní plech, dilatační spojka, výztuha			22,50 bm						**22,50 bm**
K 9	krycí a přítlačná lišta r.š.90 mm	50		4,00 bm						**4,00 bm**
K 10	oplechování atiky vnitřní r.š.640 mm	150 / 340 / 80		11,70 bm						**11,70 bm**
K 11	oplechování izolace světlíky r.š.350 mm	50 / 150 / 150	58,30 bm							**58,30 bm**
K 12	oplechování komínu r.š.200 mm / přítlačná a krycí lišta /	50 / 40 / 25 / 40 / 50	4,00 bm							**4,00 bm**
K 13	oplechování soklu r.š. 400 mm	120 / 200 / 80				10,60 bm				**10,60 bm**
K 14	přítlačná lišta r.š. 100 mm	50 / 50		156,25 bm						**156,25 bm**

POZNÁMKA

- plech s tvrdým jádrem, určený pro lemovací prvky a klempířské výrobky s jednoduchým ohybem oboustraně povrchově upravený polyesterovou folií s povrchem HB Polyester tl.50 µm tloušťka plechu 0,6 (0,7) mm barva RAL 8025 hnědá - bude upřesněno dle barevného řešení
- dělení materiálů je dovoleno pouze stříháním - je zakázáno používat rozbrušovačky a řezné nástroje
- spoje klempířských prvků budou provedeny zafalcováním
- kotvení plechů vruty s podložkou a plastovou těsnící podložkou

Ukončovací profil U

100 / 220 / 350 — ukončovací lišta dl.2,50 m - plech tl. 0,7 mm, r.š. 670 mm

140 / 100 / 200 — výztuha - plech tl. 1,25 mm,š. 100 mm - vzájemně snýtováno s U profilem - osazení po max. 1,25 m

80 / 150 — okapnice horní - plech tl. 0,70 mm, r.š. 230 mm

150 / 100 — dilatační spojka - plech tl. 0,70 mm

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail. otoszakos@seznam.cz
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Oto Szakos	Podpis:
Kreslil: Oto Szakos	

Kraj: Ústecký	Obec: Ústí nad Labem	Souprava:	Formát: 2 x A4
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem			Měřítko: 1:75
Číslo zakázky: PS 05.2014	Datum: 06.2014		Autorizace :
Akce: **Úspory energií ZŠ a MŠ** **Základní škola Mírová, Ústí nad Labem**	Stupeň: DPS		
Část: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres: D.1.1.06. - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			